

KOSZTORYS przedmiar robót

Nazwa zadania: PRZEBUDOWA FRAGMENTU PIĘTRA
DRUGIEGO - ETAP I

Adres: ZAKŁAD OPIEKUŃCZO- LECZNICZY
W TUCZNIE

Zamawiający: ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY
SP ZOZ W TUCZNIE

Adres: UL. STASZICA 5
78-640 TUCZNO

Rodzaj robót: remontowe

Opracował: M.Termanowska **KOSZTORYSANT**
Data opracowania: 2009-08-25
tech. bud. Marzena Termanowska

Wartość kosztorysu: 0,00 zł
Słownie: zero zł zero gr

Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
E1		PRZEBUDOWA II PIĘTRA - etap I 0,000		0,00	0,00
A1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE - kod CPV 4511100-9 0,000		0,00	0,00
P1	KNR-W 4-01 0346-0300	Rozebranie ścianek o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej pom.2/3 5,09*3,46-2,26	m2 m2	15,35	15,35
P2	KNR-W 4-01 0348-0200	Rozebranie ścian, filarów wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej pom 2/32 2/3 1,31*2,3*0,4+(1,75*3,46-1,1*2,26)*0,25 (2,35*3,0-1,38*2,26)*0,25+2,28*3,0*0,25	m3 m3 m3	2,10 2,69	4,79
P3	KNR-W 4-01 0338-0300	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły, w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod nadproża, podciągi 1,75*4+2,35*2+2,28*2	m m	16,26	16,26
P4	KNR-W 4-01 0347-0300	Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych, w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 8,00	szt. szt.	8,00	8,00
P5	KNR-W 4-01 0331-0300	Wykucie otworów w ścianach o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych i okiennych pom2/4 1,2*2,43*0,4	m3 m3	1,17	1,17
P6	KNR-W 4-01 0903-0100	Demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych drewnianych pom 2/32 2/4 2/1 3,00	szt. szt.	3,00	3,00
P7	KNR-W 4-01 0353-0500	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 (1,38+2,26*2+1,11+2,26*2)*0,25	m2 m2	2,88	2,88
P8	KNR-W 4-01 0353-1100	Wykucie z muru podokienników drewnianych 1,6*3	m m	4,80	4,80
P9	KNR-W 4-01 0818-0500	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 9,94+15,8+45,2+1,88*2,35	m2 m2	75,36	75,36
P10	KNR-W 4-01 0812-0500	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie pom 2/1 7,6	m2 m2	7,60	7,60
P11*	WYC.IND.	Podstawienie kontenera o poj. 3m3 i wywiezienie gruzu, materiałów pochodzących z rozbiórki na wysypisko (8,21m3) 3	szt. szt.	3,00	3,00
A2		ROBOTY REMONTOWE NOWE - CPV 45262500-6,45410000-4 0,00 pom 2/32 2/3a		0,00	0,00
P12	KNR-W 4-01 0314-0500	Nadproża, podciągi, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200 mm (2,05*2+2,58+2,65)*2	m m	18,66	18,66
P13	KNR-W 4-01 0326-0200	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, o przekroju 1/4x1/2 cegły na zaprawie cem-wap 1,75*4+2,35*2+2,28*2	m m	16,26	16,26
P14	KNR-W 2-02 2003-0300	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01 pom 2/4 5,09*3,46-1,11*2,26	m2 m2	15,10	15,10
P15	KNR-W 2-02 2004-0700	Obudowa elementów konstrukcji belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na pojedynczych rusztach metalowych, obudowa jednowarstwowa 50-01 (1,75+2,35+2,28)*(0,4+0,25+0,4)	m2 m2	6,70	6,70
P16	KNR-W 4-01 0713-0100	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń, na ścianach z zeszkrobaniem farby (7,25+3,12*2+5,09)*3,46-(6,78+7,78+16,24) (5,05+5,39+4,09+2,51)*3,46-(6,22+6,78) (5,09+3,43*2)*3,46-(6,21+2,49) 3,51*2*3,46+1,75*1,2*2+2,01*3,46+2,35*0,46*2	m2 m2 m2 m2	33,49 45,96 32,65 37,61	149,71
P17	KNR-W 4-01 0711-0100	Uzupełnienie tynków kat.III z zaprawy cem.-wap na ościeżach .pow.otynk.do 2 m2 (2,43*2+1,38)*0,25*3+(2,43*2+1,28)*0,25	m2 m2	6,21	6,21
P18	KNR-W 4-01 0713-0200	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zaprawieniem rys i drobnych uszkodzeń, z zeszkrobaniem farby - sufity	m2		77,23

Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
		13,2+22,7+24,0+17,33	m2	77,23	
P19	KNR-W 2-02 2011-0200	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach tynkowanych	m2		149,71
		149,71	m2	149,71	
P20	KNR-W 2-02 2011-0500	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach	m2		6,21
		6,21	m2	6,21	
P21	KNR-W 2-02 0830-0100	Jednowarstwowe gładzie gipsowe na ścianach z płyt gipsowych (ścianka w gab.lekarskim, podciagi)	m2		36,91
		5,09*3,46*2-1,11*2,26*2	m2	30,21	
		6,7	m2	6,70	
P22	KNR-W 2-02 0135-0200	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników drewnianych powlekanych o długości 1,4 m	szt.		1,00
		1	szt.	1,00	
P23	KNR-W 2-02 0135-0200	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników drewnianych powlekanych o długości 1,6 m	szt.		3,00
		3	szt.	3,00	
A3		OKNA I DRZWI - kod CPV 45421100-5, CPV 45421000-4		0,00	0,00
P24	KNR-I 0-19 0929-0300	Wymiana okien zespolonych na okna z PCV uchylne jednozielne o powierzchni do 1,0 m2,obsadzone na kotwach stalowych	m2		0,68
		pom 2/3a	m2	0,68	
		0,9*0,75			
P25	KNR-I 0-19 0929-1100	Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni ponad 2,5 m2,obsadzone na kotwach stalowych	m2		9,33
		pom 2/3	m2	9,33	
		1,28*2,43*3			
P26	KNR-I 0-19 1023-1100	Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni ponad 2,5 m2 obsadzone na kotwach stalowych,z obróbką obsadzenia	m2		2,87
		pom 2/4	m2	2,87	
		1,18*2,43			
P27	KNR-I 0-19 0929-1200	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV,obsadzone na kotwach stalowych	m2		23,37
		pom 2/3a	m2	23,37	
		1,27*3,19*4+2,35*3,05			
P28	KNR-I 0-19 1023-1200	Drzwi wewnętrzne z PCV obsadzone na kotwach stalowych,z obróbką obsadzenia - do gabinetów lekarskich	m2		5,02
		1,11*2,26*2	m2	5,02	
A4		ŚLUSARKA ALUMINIOWA - kod CPV 45421100-5		0,00	0,00
P29	KNR-W 2-02 1040-0500	Montaż ścianki aluminiowej szklonej.	m2		12,91
		pom 2/3	m2	12,91	
		1,06*3,46+1,88*3,46+1,1*1,31+1,75*0,74			
P30	KNR-W 2-02 1040-0100	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe szklone szkłem bezpiecznym	m2		5,90
		pom 2/3 2/3a	m2	5,90	
		1,11*2,26+1,5*2,26			
P31	KNR-W 2-02 1040-0200	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m2		3,76
		pom 2/32	m2	3,76	
		1,75*2,15			
A5		PODŁOGI I POSADZKI - kod - CPV 4562800-4, 45432100-5, 45260000-7		0,00	0,00
P32	KNR-W 2-02 1104-0200	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej o grubości 20 mm,zatarte na gładko	m2		85,47
		pom 2/32 2/3a 2/3 2/4 2/1	m2	85,47	
		13,84+22,7+24,0+17,33+7,6			
P33	NNRNKB 2-02U 1130-0201	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach	m2		85,47
		85,47	m2	85,47	
P34	KNR-W 2-02 1123-0201	Posadzki z wykładzin kauczukowych typu Nora, rulonowych na kleju dyspersyjnym szybkowiążącym, z wywiniciem 10cm na ściany	m2		92,13
		85,47	m2	85,47	
		(16,94+14,03+16,01+10,54+9,03)*0,1	m2	6,66	
A6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - kod CPV 45442100-8, 454210000-4		0,00	0,00
P35	KNR-W 2-02 1510-0100	Dwukrotne malowanie bez gruntowania, farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych tynków gładkich - ściany	m2		155,92
		149,71+6,21	m2	155,92	

Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
P36	KNR-W 2-02 1510-0500	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych z płyt gipsowych 36,91	m2		36,91
			m2	36,91	
P37	KNR-W 2-02 2702-0100	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej - "ECOMIN PLANNET SK - 600x600 pom 2/32 2/3a 2/3 2/4 2/1 13,84+22,7+24,0+17,33+7,6	m2		85,47
			m2	85,47	
P38	KNR-W 2-02 1208-0300	Montaż na ścianach korytarza odbojoporęczy HRB4C f-my C/S Polska Sp. z o.o 5,52+3,47	m		8,99
			m	8,99	
P39	KNR-W 2-02 1208-0300	Montaż na ścianach odbojoporęczy SCR 50 f-my C/S Polska Sp. z o.o 8,99	m		8,99
			m	8,99	
P40	KNR-W 2-02 1208-0400 analog.	Ochrona narożników ścian, z narożników kątowych C/S model SO50 o dł. 1,5m 1,5*5	m		7,50
			m	7,50	