

KOSZTORYS przedmiar robót

Nazwa zadania: PRZEBUDOWA FRAGMENTU DRUGIEGO
PIĘTRA - ETAP I

Adres: grupa robót CPV 45300000-0
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY
W TUCZNIE

Zamawiający: ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY
SP ZOZ W TUCZNIE

Adres: ul. STASZICA 5
78-640 TUCZNO

Rodzaj robót: instalacje sanitarne

Opracował: M. Termanowska
Data opracowania: 2009-08-25

Wartość kosztorysu: 0,00 zł
Słownie: zero zł zero gr

KOSZTORYSANT
tech. bud. Marzena Termanowska

Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
E1		PRZEBUDOWA FRAGMENTU DRUGIEGO PIĘTRA - ETAP I - INSTALACJE WEWNĘTRZNE - grupa robót CPV 45330000-0 0,00		0,00	0,00
A1		INSTALACJE KANALIZACYJNE - kod CPV45330000-9 0,00		0,00	0,00
P1	KNR 4-02 0230-0400	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego. Rury żeliwne kanalizacyjne o średnicy 50-100 mm na ścianach budynku pion K1, K2 35,00	m	35,00	35,00
P2	KNR 4-02 0230-0700	Demontaż rurociągu z rur PCW o średnicy do 50 mm na ścianach budynku 3,0	m	3,00	3,00
P3	KNR 4-02 0233-0600	Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy 50 mm 3,00	szt.	3,00	3,00
P4	KNR 4-02 0234-1200	Demontaż rury wywiewnej żeliwnej 2,00	szt.	2,00	2,00
P5	KNR 4-02 0235-0600	Demontaż umywalki 3,00	kpl	3,00	3,00
P6	KNR-W 4-02 0212-0700	Wymiana podejścia z rur PVC o średnicy 75 mm łączonego metodą wciskową - na niższych piętrach wymienianego pionu kanalizacyjnego 6,00	msec	6,00	6,00
P7	KNR-W 2-15 0207-0200	Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 75 mm o połączeniach weiskowych, na ścianach w budynkach 17,5*2	m	35,00	35,00
P8	KNR-W 2-15 0207-0600	Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 40 mm o połączeniach klejonych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 4,00	m	4,00	4,00
P9	KNR-W 2-15 0211-0500	Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 40 mm o połączeniach klejonych 3,00	podej śc. podej śc.	3,00	3,00
P10	KNR-W 2-15 0213-0500	Rury wywiewne z PVC średnicy 110 mm o połączeniu wciskowym 2,00	szt.	2,00	2,00
P11	KNR-W 2-15 0222-0100	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne średnicy 75 mm o połączeniu wciskowym 2,00	szt.	2,00	2,00
P12	KNR-W 2-15 0230-0100	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem f-my SBS Koło - Nova Top bez barier 65x56 cm 3,00	kpl	3,00	3,00
A2		INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA -kod CPV 45331100-7 0,00		0,00	0,00
P13	KNR 4-02 0521-0200	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego 2,00	kpl	2,00	2,00
P14	KNR 4-02 0505-0100	Wstawienie odgańczenia z rur stalowych o średnicy 15-20 mm 4,00	szt.	4,00	4,00
P15	KNR 2-15 0403-0101	Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych, na ścianach budynku, rury o średnicy nominalnej 15 mm 4,00	m	4,00	4,00
P16	KNR 2-15 0403-0101	Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych, na ścianach budynku, rury o średnicy nominalnej 15 mm 4,00	m	4,00	4,00
P17	KNR-W 2-15 0418-0700	Montaż istniejących grzejników w nowych miejscach- stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm 2,00	szt.	2,00	2,00
P18	KNR-W 2-15 0406-0100	Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych w budynkach mieszkalnych 2,00	szt.	2,00	2,00
P19	KNR-W 2-15 0436-0100	Próba instalacji centralnego ogrzewania, na gorąco z dokonaniem regulacji 2,00	szt.	2,00	2,00
P20	KNR-W 2-02 1517-0100	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur stalowych o średnicy do 50 mm 4,00	m	4,00	4,00