

PRZEDMIAR ROBÓT

Branża kosztorysu: Roboty remontowe

Inwestycja: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej I-go i II-go piętra i parteru Zakład Opiekuńczo-Leczniczy "Leśna Ustroń"

Adres: Staszica 5
78-640 Tuczno

Kod CPV 1: 45000000-7

Nazwa wg CPV 1: Roboty budowlane

Inwestor: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy "Leśna Ustroń" SP ZOZ w Tucznie

Adres: Staszica 5
78-640 Tuczno

Wykonawca:

Adres:

Sporządził: M.Termanowska

Sprawdził: **KOSZTORYSANT**
tech. bud. ~~Marszałek~~ Termanowska

Uwagi

Data opracowania 2012-08-24

PRZEDMIAR ROBÓT

1

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1	45450000-6, 45453000- 7 CPV	ROBOTY ROZBIÓRKOWE 0,000			
1.1	KNR-W 4-01 0348-0200	Rozebranie ścian, wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu na okno pom 1/10 2,42*(1,57-1,39)*0,42	m3 m3	 0,18	 0,18
1.2	KNR-W 4-01 0438- 0400#analog.	Rozebranie istniejącej ścianki szklonej i częściowo ocieplonej . sala 1/16 5,88*3,29-1,27*3,19	m2 m2	 15,29	 15,29
1.3	KNR-W 4-01 0545-0700	Rozebranie istniejących podokienników z blachy stalowej ocynkowanej nienadającej się do użytku 1,39*0,34*20+1,38*0,34*3+1,4*0,34*3+0,95*0,34*2+0,75*0,34 1,39*0,34*7+2,55*0,34+1,38*0,34*8+1,26*0,34*5+1,69*0,34*7	m2 m2	 13,19	 14,09
1.4	KNR-W 4-01 0353-1100	Wykucie z muru starych parapetów drewnianych 1,6*20+1,0*2+1,5*3+1,45*3+0,75 1,6*7+2,45+1,6*8+1,2*4+1,6*7	m m m	 43,60 42,45	 86,05
1.5	KNR-W 4-01 0903- 0100#analog.	Demontaż starych skrzydeł drzwi wewnętrznych 18,00	szt. szt.	 18,00	 18,00
1.6	KNR-W 4-01 0353-0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwi wewnętrznych 16,00	szt. szt.	 16,00	 16,00
1.7	KNR-W 4-01 0353-0500	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwi wew.dwuskrzydłowych (1,53+2,26*2)*0,25	m2 m2	 1,51	 1,51
2	45453000-7 45450000- 6 CPV	ROBOTY REMONTOWE 0,000			
2.1	KNR-W 4-01 0305-0300	Uzupełnienie ścian,ścianek lub zamurowanie otworów w ścianach,ściankach z cegły grub.ponad 1/2 cegły na zaprawie cement.-wapien.(wapno suchogasz.) pom. 1/16 i pom. 1/10 5,88*3,2*0,42-(1,57*2,42+1,27*3,19)*0,42 1,4*0,77*0,42	m3 m3 m3	 4,61 0,45	 5,06
2.2	KNR-W 2-02 1025-0200	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
2.3	KNR-W 4-01 0716-0201	Tynki kat.III (wap.suchogasz.) wykon. ręcznie na ścianach płaskich,na podłogach z cegły, - zamurowania 5,88*3,2-(1,57*2,42+1,27*3,19) 1,4*0,77	m2 m2 m2	 10,97 1,08	 12,05
3	45421100- 5 CPV	OKNA I DRZWI 0,00			
3.1	KNR-I 0-19 0929-1100	Wymiana okien zespolonych na okna z PCV z profili 5-cio komorowych szklonych szybą podwójną typu Float, rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni ponad 2,5 m2,obsadzone na kotwach stalowych parter 1,38*1,9*20+1,4*1,9*3+1,3*1,8*3 piętro 2,44*2,1+1,38*2,3*8+1,16*2,43*2+1,28*2,16*5 1,59*2,42*7 1,16*2,26*3+1,28*1,8*2	m2 m2 m2 m2 m2	 67,44 49,98 26,93 12,47	 156,82
3.2	KNR-I 0-19 0929-0300	Wymiana okien zespolonych na okna z PCV z profili 5-cio komorowych szklonych szybą podwójną typu Float, uchylne jednodzielne o powierzchni do 1,0 m2,obsadzone na kotwach stalowych	m2		0,62

PRZEDMIAR ROBÓT

3

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
		0,75*0,82	m2	0,62	
3.3	KNR-I 0-19 0929-0400	Wymiana okien zespolonych na okna PCV z profili 5-cio komorowych szklonych szybą podwójną typu Float, uchylne pojedyncze o powierzchni ponad 1,0 m2,obsadzone na kotwach stalowych parter 1,05*1,1+1,01*1,9	m2 m2	 3,07	3,07
3.4	KNR-I 0-19 0929-1200	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe PCV z profili 5-cio komorowych szklonych szybą podwójną, obsadzone na kotwach stalowych (zgodnie z projektem) piętro 1,59*3,16*9+1,27*3,12	m2 m2	 49,18	49,18
3.5	KNR-I 0-19 1023-1200	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe z PCV obsadzone na kotwach stalowych,z obróbką obsadzenia piętro - sale 1,11*2,26*12+1,2*2,26*2	m2 m2	 35,53	35,53
3.6	KNR-W 2-02 1040-0200	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe o zwiększonej odporności ogniowej (p.poż) - kl. schodowa 1,53*2,26	m2 m2	 3,46	3,46
3.7	KNR-W 2-02 1040-0100	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe o zwiększonej odporności ogniowej (przeciwpożarowe) - kl.schodowa 1,26*2,26	m2 m2	 2,85	2,85
3.8	KNR-W 2-02 1025- 0100#analog.	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne o wym. 120x226 1	szt. szt.	 1,00	1,00
4	CPV 45450000-6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 0,00			
4.1	NNRNKB 2- 02U 0541-0200	Obróbki blacharskie z blachy powlekaney o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) - podokienniki zew. 1,39*0,34*20+1,38*0,34*3+1,4*0,34*3+0,95*0,34*2+0,75*0,34 1,39*0,34*7+2,55*0,34+1,38*0,34*8+1,26*0,34*5+1,69*0,34*7	m2 m2 m2	 13,19 14,09	27,28
4.2	KNR-W 2-02 0921-0400	Ręczne wykonanie z zaprawy spadków pod obróbki blacharskie 1,29*0,2*20+1,28*0,2*3+1,4*0,2*3+0,95*0,2*2+0,65*0,2 1,29*0,2*7+2,45*0,2+1,28*0,2*8+1,16*0,2*5+1,59*0,2*7	m2 m2	 7,28 7,73	15,01
4.3	KNR-W 2-02 1218- 0400#analog	Montaż nowych parapetów wykonanych z płyty MDF grub.28mm i szer. 20cm 1,6*20+1,0*2+1,5*3+1,45*3+0,75 1,6*7+2,45+1,6*8+1,2*5+1,65*7	m m m	 43,60 44,00	87,60