

PRZEDMIAR ROBÓT - ZALECENIA P.POŻ

Zalecenia p.poż : Zalecenia p.poż
 Tucno ul. Staszica 5 : Tucno ul. Staszica 5
 ZOL "Leśna Ustroń" : Zakład Opiekuńczo -Lecznicy "Leśna Ustroń"
 78 -640 Tucno , ul. Staszica 5 : 78-640 Tucno , ul. Staszica 5
 : <<nazwa wykonawcy robót>>
 : <<adres wykonawcy robót>>

Technik budowlany - Waldemar Kośmider
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 i kierowania robotami budowlanymi
 w specjalności konstrukcyjnej i ogólnej
 A/7B/6300/78-48

W. Kośmider : W. Kośmider
 DATA OPRACOWANIA : 15.04.2023

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

15.04.2023
 15.04.2023

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Zakład Opiekuńczo - Lecznicy
 SPZOZ «LEŚNA USTROŃ» w Tucznie
 78-640 Tucno, ul. St. Staszica 5
 tel./fax: 67 259 30 04
 NIP 765 009 110
 Zakład Opiekuńczo - Lecznicy
 SP ZOZ "LEŚNA USTROŃ" w Tucznie
 DYREKTOR

Paweł Suski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Montaż samozamykaczy			
1 d.1	KNR AL-01 0304-06	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi piwnica - 2 szt parter - 4 szt I piętro - 3 szt II piętro - 2 szt III piętro - 2 szt 13	szt szt	 13.000	
				RAZEM	13.000
2		Piwnica			
2 d.2	KNR 0-19 0928-12	Wymiana drzwi w piwnicy pełnych do pom. 23 i 24 na drzwi EI 30 1.05*1.90*2	m2 m2	 3.990	
				RAZEM	3.990
3		Parter			
3 d.3	KNR 0-19 0928-12	Wymiana drzwi o odporności EIS 30 do następujących pomieszczeń na parterze : - drzwi do pomieszczeń pok. 1, 4, 5, 9 o wym. - 105 x 225 cm - drzwi magazynek 76 x 208 cm - drzwi do kotłowni - 109 x 211 cm 1.05 * 2.25*4 +0.76*2.08+1.09*2.11	m2 m2	 13.331	
				RAZEM	13.331
4 d.3	KNNR 7 0703-01	Przegrody EIS - 30 z drzwiami - przy pogotowiu ratunkowym 1.91*2.36	m2 m2	 4.508	
				RAZEM	4.508
5 d.3	KNNR 7 0703-01	Przegrody dymoszczelne z drzwiami na korytarzu - przy księgowości (nr 16) bez samozamykacza 1.36 * 3.09	m2 m2	 4.202	
				RAZEM	4.202
4		Wymiana drzwi i przegród parter			
6 d.4	KNR-W 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami $(2.25+1.20+2.25)*4*2+(2.08+0.90+2.08)*2+(2.11+1.20+2.11)*2+(2.36+1.91+2.36)*2+(3.09+3.09)*2$	m m	 92.180	
				RAZEM	92.180
7 d.4	NNRNKB 202 2018-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 15 cm na podłożu z tynku 92.18*0.15	m2 m2	 13.827	
				RAZEM	13.827
8 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 92.18*0.15	m2 m2	 13.827	
				RAZEM	13.827
9 d.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 92.18*0.15	m2 m2	 13.827	
				RAZEM	13.827
10 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - przy malowaniu ościeży po wymianę drzwi 25.00	m2 m2	 25.000	
				RAZEM	25.000
11 d.4	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i materiałów rozbiórkowych 1.50	m3 m3	 1.500	
				RAZEM	1.500

5	Wymiana ścianek przeszklonych z drzwiami do pomieszczenia pielęgniarek na I i II piętrze			
12 KNR-W 4-01 d.5 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 ścianek przeszklonych z drzwiami 3.31*2.80*2	m2 m2	18.536	
			RAZEM	18.536
13 KNNR 7 d.5 0505-02	Ścianka aluminiowa oszklona z drzwiami - powierzchnia do 10 m2 - o odporności ogniowej EI 30 3.31*2.80*2	m2 m2	18.536	
			RAZEM	18.536
14 KNR-W 4-01 d.5 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu - po wymianie ścianek z drzwiami (3.31+2.80+3.31)*2*2	m m	37.680	
			RAZEM	37.680
15 NNRNKB d.5 202 2018-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 15 cm na podłożu z tynku (3.31+2.80+3.31)*2*2*0.15	m2 m2	5.652	
			RAZEM	5.652

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe pod malowanie (3.31+2.80+3.31)*2*2*0.15	m2 m2	5.652		
			RAZEM	5.652	
17 KNR-W 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.31+2.80+3.31)*2*2*0.15	m2 m2	5.652		
			RAZEM	5.652	
18 KNR-W 4-01 d.5 0106-05	Usunięcie z I i II piętra budynku gruzu i rozebranych ścianek 3.31*2.80*2*0.05	m3 m3	0.927		
			RAZEM	0.927	
19 KNR 2-02 d.5 2006-01	Przegroda ścienna z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na I i II piętrze do uzyskania odporności ogniowo - dymowej REI 120 - przegroda odcinająca [(5.53*3.46)+(0.32+0.50+0.50+4.25)*3.46]*2	m2 m2	76.812		
			RAZEM	76.812	
20 KNR 2-02 d.5 2006-06	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na zaprawie na ścianach do uzyskania odporności EIS 120 Krotność = 3 [(5.53*3.46)+(0.32+0.50+0.50+4.25)*3.46]*2	m2 m2	76.812		
			RAZEM	76.812	
21 KNNR 7 d.5 0505-01	Przegrody aluminiowe oszklona w części górnej z drzwiami o wym.120 x 200 o odporności ogniowej EIS 60 1.20*3.46*2	m2 m2	8.304		
			RAZEM	8.304	
22 NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe [(5.53*3.46)+(0.32+0.50+0.50+4.25)*3.46]*2	m2 m2	76.812		
			RAZEM	76.812	
23 NNRNKB d.5 202 2013-02	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z cegły w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 [(5.53*3.46)+(0.32+0.50+0.50+4.25)*3.46]*2	m2 m2	76.812		
			RAZEM	76.812	
24 KNR-W 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian [(5.53*3.46)+(0.32+0.50+0.50+4.25)*3.46]*2	m2 m2	76.812		
			RAZEM	76.812	
6	III Piętro				

25	KNR-W 4-01 d.6 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 30.00	m2 m2		30.000	
					RAZEM	30.000
26	KNR 4-04 d.6 0404-07 analiza indywidualna	Rozebranie ścianki oszklonej (0.45+3.05)*2.72	m2 m2		9.520	
					RAZEM	9.520
27	KNR-W 4-01 d.6 0106-05	Usunięcie z III piętra budynku materiałów porozbiórkowych (0.45+3.05)*2.72*0.05	m3 m3		0.476	
					RAZEM	0.476
28	NNRNKB d.6 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe pod ścianę z gazobetonu (0.45+3.05)*0.25	m2 m2		0.875	
					RAZEM	0.875
29	KNR-W 4-01 d.6 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego (0.45+3.05)*0.25*2.72	m3 m3		2.380	
					RAZEM	2.380
30	KNR-W 4-01 d.6 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (0.45+3.05)*2*2.72	m2 m2		19.040	
					RAZEM	19.040
31	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian przed gładzią gipsową (0.45+3.05)*2*2.72	m2 m2		19.040	
					RAZEM	19.040
32	NNRNKB d.6 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 (0.45+3.05)*2*2.72	m2 m2		19.040	
					RAZEM	19.040
33	KNR-W 2-02 d.6 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(0.45+3.05)*2*2.72	m2	19.040	
				RAZEM	19.040
34	KNR 2-02 d.6 2006-01	Przegroda ścienna z płyt gipsowo - kartonowych (suchy tynk) pojedyncze na ścianach na zaprawie na III piętrze do uzyskania odporności ogniowo 0 dymowej REI 120 - przegroda odcinająca 3.44 *2.72+3.04*2.72	m2 m2	17.626	
				RAZEM	17.626
35	KNR 2-02 d.6 2006-06	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na zaprawie na ścianach do uzyskania odporności REI 120 Krotność = 3 3.44 *2.72+3.04*2.72	m2 m2	17.626	
				RAZEM	17.626
36	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ściany przegrody 17.626	m2 m2	17.626	
				RAZEM	17.626
37	NNRNKB d.6 202 2013-02	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z cegły w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 17.626	m2 m2	17.626	
				RAZEM	17.626
38	KNR-W 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		

		17.626	m2	17.626	
				RAZEM	17.626
39	KNNR 7 d.6 0505-02	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych z drzwiami - Przegroda o odporności ogniowo dymowej REI 120 a drzwi o wym. 120 x 200 cm o odporności ogniowo - dymowej EIS 60 2.80*2.72	m2 m2	7.616	
				RAZEM	7.616
40	KNR 0-19 d.6 0931-10	Wymiana stolarki drzwiowej pomiędzy pokojem a łazienką na EI 60 0.90*2.14	m2 m2	1.926	
				RAZEM	1.926